

L.p.	NAZWA ELEMENTU	Ilość szt.	UWAGI
15.	Czujnik temp. Pt100, L=250mm, gwint M20x1.5 wykonanie standardowe, klasa AA, linia pomiarowa 2 żyłowa z głowicowym przetwornikiem temperatury Pt100/0–150C/4–20mA	2	proj.
14.	Przetwornik ciśnienia, wykonanie standardowe, 0–1.6MPa/4–20mA, przyłącze elektryczne PD, króciec : M20x1.5 bez radiatora – dla rurociągu powrotnego wraz z zaworami odcinającymi	1	proj.
13.	Przetwornik ciśnienia, wykonanie standardowe, 0–1.6MPa/4–20mA, przyłącze elektryczne PD, króciec : M20x1.5 + radiator – dla rurociągu zasilającego wraz z zaworami odcinającymi	2	proj.
12.	Manometr 0–1,6MPa – średnica tarczy 160mm z kurkiem manometrycznym	1	proj.
11.	Zawór kulowy do wspawania dn20 ze zredukowanym przelotem z rączką, PN25, 150°C	7	proj.
10.	Zawór kulowy do wspawania dn250 pełnoprzelotowy PN25, 150°C z przekładnią ślimakową i napędem elektrycznym do pracy otwórz/zamknij, pozycja montażowa 2	2	proj.
9.	Przepustnica regulacyjno–zaporowa z potrójnym mimośrodem dn250 z przyłączem do wspawania PN25, 150°C, klasa szczelności A w obu kierunkach z przekładnią ślimakową i napędem elektrycznym regulacyjnym, pozycja montażowa A–A	1	proj.
8.	Termometr	2	istn.
7.	Manometr	2	istn.
6.	Zawór kulowy do wspawania dn15	2	istn.
5.	Zawór kulowy do wspawania dn25	2	istn.
4.	Zawór kulowy do wspawania dn40	4	istn.
3.	Zawór regulacyjny do wspawania dn50	2	istn.
2.	Zawór kulowy do wspawania dn50	2	istn.
1.	Zawór kulowy do wspawania z przekładnią mechaniczną dn350	2	istn.

Nazwa obiektu: **Układy regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz zaprojektowanie przebudowy komór ciepłowniczych**

Treść rysunku:

Schemat technologiczny – Komora D36

Probudex Sp. z o.o.
ul. Przyjaciół Żołnierza 120
71–670 Szczecin
tel. 91–455–4193
www.probudex.szczecin.pl
e–mail: probudex–szczecin@wp.pl

Pojektant:	Opracował:	Sprawdzający:	Nr zlec. 22/NG/U/2018	
Ryszard Kucharski upr. 374/Sz/83	mgr inż.Ewa Trzaskowska	mgr inż.Halina Wilczyńska upr. 24/Sz/85, 89/Sz/85	Skala: -	Nr rys. 2.3
			Data: 09.2019r.	