



EI/4223/2022

25 listopad 2022 r.

SEC Zgorzelec Sp. z o.o.  
ul. Groszowa 1  
59-900 Zgorzelec

T +48 75 77 55001(02)  
www.sec.com.pl  
sec.zgorzelec@sec.com.pl

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferenta postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu na działce gruntu nr. 22, Obręb II, AM-6 – Etap III**”.

Zamawiający, SEC Zgorzelec Spółka z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Groszowa 1, informuje iż wpłynęły zapytania od jednego z Oferentów, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Na profilu sieci ciepłowniczej (rys. nr 3), w studzience ZO3 zaznaczono zawory preizolowane DN100, gdzie wg części opisowej w przedmiotowej studzience zaprojektowane zostały zawory preizolowane DN65. Czy zabudowa zaworów preizolowanych DN65 zaprojektowanych w studzience kontrolnej ZO3 należy wykonać w ramach zakresu etapu III ? Brak jednoznacznego wskazania w projekcie.

Odpowiedź:

Zabudowę zaworów preizolowanych DN65 zaprojektowanych w studzience kontrolnej ZO3 należy wykonać w ramach zakresu etapu III.

Sąd Rejonowy  
dla Wrocławia – Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000132738

NIP: 6150024301  
REGON: 230419229  
BDO: 000107983

Kapitał zakładowy:  
17.018.500,00 zł

Zarząd Spółki:  
Prezes Zarządu:  
Grzegorz Bicki  
Wiceprezes Zarządu:  
Jarosław Grzęda  
Wiceprezes Zarządu:  
Wojciech Makarski

Pytanie nr 2:

W SWZ w punkt VII podpunkt 3 w informacji dotyczącej sposobu opisu koperty zawierającej składaną ofertę podano inny opis niż nazwa zadania postępowania przetargowego. Prosimy o wyjaśnienie jak poprawnie należy opisać kopertę z ofertą.

Odpowiedź:

Opis koperty zawierającej składaną ofertę:

SEC Zgorzelec Sp. z o.o., ul. Groszowa 1, 59-900 Zgorzelec

Oferta w postępowaniu na zadanie pn.: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu na działce gruntu nr. 22, Obręb II, AM-6 – Etap III”.

Pytanie nr 3:

W części opisowej projektu na str. 10 punkt 2.5.3 zapisano, że rury i kształtki preizolowane podwójne oraz rury i kształtki stalowe zastosowane do realizacji zadania mają posiadać świadectwo odbioru B1. Prosimy o wyjaśnienie i informacje czy chodzi o świadectwo odbioru 3.1?

Odpowiedź:

Powinno być 3.1.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę trasy sieci ciepłowniczej na odcinku C12-C14 tak, aby uniknąć odtwarzania istniejącej nawierzchni z kostki brukowej.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5:

W przedmiarze w pozycji L.p. 144 d 3.2 wyszczególniono 8 szt. tulei ochronnych stalowych DN100 L=0,7m, na rysunku nr 5A zaznaczono jedno przejście przez ścianę (2 szt. rur) gdzie należy użyć przedmiotowych rur ochronnych stalowych. Prosimy o jednoznaczną informację ile rur ochronnych DN100 należy zastosować przy realizacji

zadania. Jeśli więcej niż zaznaczono na rysunku nr 5A prosimy o wskazanie miejsca ich zastosowania.

Odpowiedź:

Przejścia szczelne DN100mm:

- w ścianach [ 2 szt. rur ] - wymagane przejście p.poż. przez ścianę między garażem H i I
- w stropach [ 6 szt. rur ] - przy przejściach przez strop oznaczone na rys. nr 5A jako C1, C2, C3.

Z poważaniem,



---

Jarosław Grzęda  
Wiceprezes Zarządu

