

RZUT PRZYZIEMIA
KONSTRUKCJA STROPODACHU
skala 1:100

UWAGI:

1. Ściany murowane grubości 24cm z bloczków betonu komórkowego ODMIANY 500 na zaprawie cem.-wap. marki 5 MPa.
2. Ściany zewnętrzne żelbetowe monolityczne gr. 24cm wylewane na budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalą klasy A-IIIN (BSt500). Przyjęto otulinę ścian c_{nom}=3,0cm.
3. Zaprojektowano strop żelbetowy nad szafką elektryczą gr. 15cm monolityczny wylewany na budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojony stalą klasy A-IIIN (BSt500). Przyjęto otulinę płyty c_{nom}=2,0cm.
4. Zaprojektowano stropodach żelbetowy gr. 22cm monolityczny wylewany na budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojony stalą klasy A-IIIN (BSt500). Przyjęto otulinę płyty c_{nom}=2,0cm.
5. Zaprojektowano nadproża żelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą klasy A-IIIN (BSt500). Przyjęto otulinę pbelek nadprozy c_{nom}=3,0cm.
6. Układ otworów w stropie i ścianach żelbetowych rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi;
7. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz projekty branżowe;
8. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;

BETON C25/30 (B30)
STAL KLASY A-IIIN (BSt500s)
OTULINY od 2,0 do 3,0cm
STAL S235 (St3S)
spaw. metodą 111
elektrody EB150
kotwy wklejane kl.8,8

KIERUNEK ZBROJENIA GŁÓWNEGO

KIERUNEK ZBROJENIA DRUGORZĘDNEGO

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

OBIEKT
BUDOWA STACJI BILANSOWANIA CIEPŁA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w SZCZECINIE

ADRES
Szczecin, ul. Władysława IV cz. dz .nr 10/8
oraz cz.dz.dr nr 8 i 7/2 obręb 1085 Szczecin

BRANŻA	SKALA
KONSTRUKCJA	1:100

PROJEKTOWAŁ mgr inż. M. Fert Nr uprawnień 116/Sz/2002	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. T. Łuczak Nr uprawnień ZAP/0010/POOK/03	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż. P. Pancyk	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA

DATA/REWIZJA	NR RYSUNKU
09.2021	K-3