KONSTRUKCJA OGRODZENIA
RZUT
skala 1:100



UWAGI:

1. Połączenia kształtowników stalowych na montażu wykonać jako spawane metodą 111 elektrody EB150 (spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną);
3. Wykonać próbny montaż konstrukcji. Zaleca się montaż belek obwodowych po osadzeniu słupów.
4. Nieoznaczone spoiny pachwinowe dwustronne wykonać grubości a=0,6g spoiny pachwinowe jednostronne wykonać grubości a=0,7g gdzie "g" oznacza grubość cieńszego z łączonych elementów;
5. Nieoznaczone spoiny czołowe wykonać grubości a=g gdzie "g" oznacza grubość cieńszego z łączonych elementów;
6. Połączenia śrubowe niesprężane wykonać za pomocą śrub klasy 5,8 (zamiennie klasy 8,8). Podane długości śrub sprawdzić z parametrami przyjętego producenta łączników;
7. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i p.poż. powłokami malarskimi;
8. **Wymiary i rzędne sprawdzić i dopasować na budowie;**

* – długości elementów sprawdzić i dopasować na budowie

STAL KSZT. S235 (St3S)
spaw. metodą 111
elektrody EB150

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

OBIEKT
BUDOWA STACJI BILANSOWANIA CIEPŁA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SZCZECINIE

ADRES
Szczecin, ul. Władysława IV cz. dz. nr 10/8 oraz cz.dz.dr nr 8 i 7/2 obręb 1085 Szczecin

BRANŻA	SKALA
KONSTRUKCJA	1:100

PROJEKTOWAŁ mgr inż. M. Fert Nr uprawnień 116/Sz/2002	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. T. Łuczak Nr uprawnień ZAP/0010/POOK/03	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż. P. Pancyk	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU
KONSTRUKCJA OGRODZENIA
RZUT

DATA/REWIZJA	NR RYSUNKU
09.2021	K-30