

KONSTRUKCJA OGRODZENIA
ROZWINIĘCIE
skala 1:50

UWAGI:

1. Połączenia kształtowników stalowych na montażu wykonać jako spawane metodą 111 elektrody EB150 (spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną).
3. Wykonać próbny montaż konstrukcji. Zalecą się montaż belek obwodowych po osadzeniu słupów.
4. Nieoznaczone spoiny pachwinowe dwustronne wykonać grubości a=0,6g. spoiny pachwinowe jednostronne wykonać grubości a=0,7g gdzie "g" oznacza grubość cieńszego z łączonych elementów.
5. Nieoznaczone spoiny czołowe wykonać grubości a=0,7g gdzie "g" oznacza grubość cieńszego z łączonych elementów.
6. Połączenia śrubowe niesprężyste wykonać za pomocą śrub klasy 5,8 (zamienie klasy 8,8). Podane długości śrub sprawdzić z parametrami przyjętego producenta łącznika.
7. Po montażu stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i pod. powłokami malarskimi.
8. **Wymiary i rzędne sprawdzić i dopasować na budowie;**

* - długości elementów sprawdzić i dopasować na budowie

STAL KSZT. S235 (St3S)
spaw. metodą 111
elektrody EB150

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Mateusza Morawy 11/4, 71-211 Szczecin
tel. kom.1504348B3, e-mail: marek@fert.szczecin.pl

OBIEKT
BUDOWA STACJI BILANSOWANIA CIEPŁA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SZCZECINIE

ADRES
Szczecin, ul. Władysława IV cz. dz. nr 10/8 oraz cz.dz.nr 8 i 7/2 obręb 1085 Szczecin

BRANŻA: KONSTRUKCJA
SKALA: 1:50

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. M. Fert
IN-uprawnienie 118/Sz/2002
PODPIS

SPRAWDZIŁ
mgr inż. T. Tuczok
IN-uprawnienie 241/2010/POM/SO
PODPIS

OPRACOWAŁ
mgr inż. P. Pancyk
PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU
KONSTRUKCJA OGRODZENIA ROZWINIĘCIE

DATA/DŁUGOŚĆ
09.2021

NR RYSUNKU
K-31